

Asphaltstrassen

Sanierung Landwirtschaftsstrasse

Ortschaft

3952 Susten

Bauherrschaft

Gemeinde Leuk

Vorgehen

Der bestehende Asphaltbelag wird entfernt. Anschliessend wird eine neue Tragschicht (ACT 16 N, Stärke 8 cm) eingebaut.



Bausumme

CHF 50'000

Bearbeitete Oberfläche

750 m²

Ausführung

2017

Bauführung

Patrick Inderkummen

Asphaltstrassen

Sanierung Strasse Chäserstatt

Ortschaft 3995 Ernen

Bauherrschaft Gemeinde Ernen

Vorgehen

Der bestehende Asphaltbelag wird gebrochen. Anschliessend wird eine neue Deckschicht (ACT 16 N, Stärke 8 cm) eingebaut.



Bausumme CHF 190'000

Bearbeitete Oberfläche 3'645 m²

Ausführung 2016

Bauführung Patrick Inderkummen

Asphaltstrassen

Sanierung Hexenplatzstrasse

Ortschaft 3953 Leuk

Bauherrschaft Gemeinde Leuk

Vorgehen

Der bestehende Asphaltbelag wird gebrochen. Werkleitungen und Entwässerung werden neu erstellt. Anschliessend wird eine neue Tragschicht (AC T 22 N, Stärke 7 cm) und eine Deckschicht (AC 11 N, Stärke 4 cm) eingebaut.



Bausumme CHF 210'000

Bearbeitete Oberfläche 1'200 m²

Ausführung 2014

Bauführung Patrick Inderkummen

Asphaltstrassen

Strassensanierung Brunnen

Ortschaft 3953 Leuk
Bauherrschaft Gemeinde Leuk

Vorgehen

Der bestehende Asphaltbelag wird gebrochen. Anschliessend wird eine neue Deckschicht (AC 16 N, Stärke 8 cm) eingebaut.



Bausumme CHF 205'000
Bearbeitete Oberfläche 3'080 m²
Ausführung 2013/2014
Bauführung Patrick Inderkummen

Asphaltstrassen

Strassensanierung Gampinen

Ortschaft 3953 Leuk
Bauherrschaft Gemeinde Leuk

Vorgehen

Der bestehende Asphaltbelag wird gebrochen. Anschliessend wird eine neue Tragschicht (AC T 22 N, Stärke 7 cm) und eine Deckschicht (AC 11 N, Stärke 4 cm) eingebaut.



Bausumme CHF 185'000
Bearbeitete Oberfläche 1'830 m²
Ausführung 2013
Bauführung Patrick Inderkummen